

**مقاييس كهرباء : ترميم وحدة تنظيم الاسرة ودورات مياه المبني القديم وأعمال آخرى بمستشفى الشهداء المركزى**

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
١				بالعدد توريد وتركيب مخرج اضاءة أو مروحة سقف يشمل الموصلات بقطاع ٢ مم نحاس ومايخص المخرج من الدائرة العامة بنفس القطاع والمواسير والوجه من الماجيك البتشينو وجميع الاعمال التكميلية والمساعدة حتى لوحة التوزيع . مما جمعيه بالعدد ( عشرة )	
٢		١٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كالبند السابق ولكن لتغذية مأخذ ذو قطبين وارضى من موصلات ٣×٣ مم . كاملًا بالعدد (اثني عشر )	
٣		١٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف فلوروى من علبة من الصاج الثقيل بها عدد ٢ لمبة فلورسنت ٣٨ وات كامل بأجهزة التشغيل والترانس الالكترونى . كاملًا بالعدد ( ثمانية )	
٤		٨	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع من الصاج الثقيل تشمل على عدد ٥ مفتاح اتوماتيك احادى ١٠ : ٢٥ امير . كاملًا بالعدد ( واحد )	
٥		١	بالعدد	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط تغذية للوحة بقطاع ١٠×٣ مم نحاس معزول حتى أقرب مكان للتغذية محملًا عليه جميع الاعمال التكاملية . كاملًا بالعدد ( واحد )	

**مقاييسة : ترميم وحدة تنظيم الاسرة ودورات مياه المبني القديم وأعمال آخرى بمستشفى الشهداء المركزى**

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
				بالمقطوعية ازالة نبات الحلفا ونظافة الموقع خلف وحدة تنظيم الاسرة ونقل المخلفات الى المقابل العمومية على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	١
	١	بالمقطوعية		مما جميه بالمقطوعية ( واحد )	٢
	٣	بالعدد		بالعدد فك حوض أو مرحاض كامل وتسليمها للصيانة على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٣
	٦	بالعدد		مما جميه بالعدد ( ثلاثة )	٤
٢٠٠	٢م			بالعدد فك واعادة تركيب ابواب خشب أو شبابيك واستكمال النوافذ والدهانات كامل مما جميه على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٥
				مما جميه بالعدد ( مائتان )	٦
				بالمتر المسطح تكسير سيراميك حوانط وأرضيات دورات مع نقل المخلفات الى المقابل العمومية ونظافة السطح على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٧
				مما جميه بالمتر المسطح ( كجم )	٨
	١٥	٣م		بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لجميع الاعمال فوق الاساسات لزوم الاسقف والخلطة تتكون من ٣٠ كجم اسمنت ٤٠ رمل + ٤٠ كجم اسمنت عادي على ان يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٩
	٤٠	٢م		مما جميه بالمتر المكعب ( خمسة عشر )	١٠
				بالمتر المربع توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطفى المخرم لزوم الحواطن سمك نصف طوبية بمونة مكونة من ٣٥ كجم اسمنت / م٣ رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	١١
				مما جميه بالمتر المربع ( اربعون )	١٢
				بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطفى المخرم سمك طوبية بمونة مكونة من من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	١٣
	١٠	٣م		مما جميه بالمتر المكعب ( عشرة )	١٤
				بالمتر المربع توريد وصب خرسانة عادية اسفل بلاط الأرضيات سمك ١٥ سم والخلطة الخرسانية تتكون من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلانجى عادي لكل ٠٨ م٣ زلط : ٤٠ م٣ رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	١٥
	١٠٠	٢م		مما جميه بالمتر المربع ( مائة )	١٦

**مقاييسة :** ترميم وحدة تنظيم الاسرة ودورات مياه المبني القديم وأعمال آخرى بمستشفى الشهداء المركزى

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
٩				بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من الاتربة والمواد العضوية داخل المبنى على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المکعب ( خمسون )	
١٠		٥٠	٣م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات لزوم السطح والدورات سmek ٣ م والسعر يشمل عمل لياسته أسفلها وأعلاها على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
١١		٢٢٠	٢م	ما جمیعه بالمترا المسطح ( مائتان وعشرون )	
١٢				بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو لزوم الاسطح مقاس ٢٥x٢٥ سم بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م رمل : ٥٠ .٣ جير على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المسطح ( سبعون )	
١٣		٧٠	٢م	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك مانع للانزلاق فرز أول ويلاصق بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المسطح ( مائتان وعشرون )	
١٤		٢٢٠	٢م	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج للحوائط ويلاصق بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المسطح ( ثمانون )	
١٥		٨٠	٢م	بالمتر المربع توريد وتنفيذ بياض تخشنن للحوائط الداخلية والاسقف بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المربع ( مائتان )	
١٦		٢٠٠	٢م	بالمتر المربع توريد وتنفيذ دهانات ببوية البلاستيك الجاهزة على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المربع ( ستة )	
		٦٠٠	٢م	بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسيه لزوم الواجهات بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف . ما جمیعه بالمترا المسطح ( مائة وخمسون )	
		١٥٠	٢م		

محافظة المنوفية  
مديرية الاسكان والمرافق  
ادارة المشروعات  
**مقاييسة : ترميم وحدة تنظيم الاسرة ودورات مياه المبني القديم وأعمال أخرى بمستشفى الشهداء المركزى**

الجملة	الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
١٧				بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج للسلام تكون الدرجة من نائمة من رخام الجلاية سمك ٤ سم وقائمة سمك ٢ سم ويتم التركيب بمونة اسمنتية مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م رمل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
١٨		٦	م/ط	ما جميه بالمتر الطولى ( سـ ) بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من ماركة معروفة وبكامل مشتملاته والسعر يشمل فك الحوض القديم وتسليمه للجهة المالكه على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
١٩		٥	بالعدد	ما جميه بالعدد ( خـ ) بالعدد صيانة كاملة لحوض غسيل ايدي كامل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
٢٠		١٠	بالعدد	ما جميه بالعدد ( عـ ) بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اواني من الصلب الغير قابل للصدأ ومن عينة معتمدة بمقاس ٦٠٠ م ويعمق ١٥ سم ( بمصفاة وعين ) على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
٢١		١	بالعدد	ما جميه بالعدد ( وـ ) بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرننجي ذو صندوق طرد واطى من ماركة معروفة والسعر محمل عليه فك القديم وتسليمه للجهة المالكه على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
٢٢		١٠	بالعدد	ما جميه بالعدد ( عـ ) بالعدد صيانة كاملة لمرحاض افرننجي كامل على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
٢٣		٦	بالعدد	ما جميه بالمتر المربع ( سـ ) بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك بغطاء وقطر مخرجه ٧٥ مم من عينة معتمده على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
٢٤		٣٦	بالعدد	ما جميه بالعدد ( ستة وثلاثون ) بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من ماركة معروفة والسعر محمل عليه فك القديم وتسليمه للجهة المالكه على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	
		١٢	بالعدد	ما جميه بالعدد ( اثـ )	

**مقاييسة :** ترميم وحدة تنظيم الاسرة ودورات مياه المبنى القديم وأعمال آخرى بمستشفى الشهداء المركزى

الجملة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
				بالمتر الطولى توريد وتركيب شبكة مواسير مياه للتغذية من البولى بوريلين P على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٥
		٢٠	م/ط	أ- مواسير قطر ٢/١ بوصة (عشرون )	
		٢٠	م/ط	ب- مواسير قطر ٤/٣ بوصة (عشرون )	
				بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C لزوم اعمدة الصرف ومياه المطر على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٦
				مما جمیعه بالمتر الطولى	
		٥٠	م/ط	أ- مواسير قطر ٢ بوصة ( خمسون )	
		٥٠	م/ط	ب- مواسير قطر ٣ بوصة ( خمسون )	
		٥٠	م/ط	ب- مواسير قطر ٤ بوصة ( خمسون )	
				بالعدد توريد وتنفيذ غرفة تفتيش من الطوب الطفلى المخرم سمك طوبة بمقاس داخلى ٦٠×٦٠ سم وعمق مناسب وغطاء من الزهر وزنه ٦٠ كجم على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٧
		١	بالعدد	مما جمیعه بالعدد ( واحد )	
				بالعدد صيانة غرف تفتيش واستكمال الناقص على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٨
		٥	بالعدد	مما جمیعه بالعدد ( خمسة )	
				بالعدد صيانة ابواب الدورات واستكمال الناقص من الحديد والأوكر والدهانات وخلافه على أن يتم نهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٩
		٣٦	بالعدد	مما جمیعه بالعدد ( ستة وثلاثون )	